

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู ๑๙ (๒๐L-๑R) หมู่ที่ ๑ ช่วงที่ ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ความยาว ๒๙๘ ม. กว้าง ๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ฝังท่อ คสล. Ø ๐.๒๐ ม. ๔ จุด จำนวน ๒๓ ท่อน หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๔ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกดินตามสภาพพื้นที่
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๓๐,๐๔๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสี่สิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู ๑๙ (๒๐L-๑R) หมู่ที่ ๑ ช่วงที่ ๔
๗. ๖.๑ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
 ๖.๒ ปร.๕(ก) จำนวน ๑ แผ่น
 ๖.๓
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๘.๑ นายวาทีต พานิช	ประธานกรรมการ.....
๘.๒ นางสาวจำเนียร นิลสวัสดิ์	กรรมการ.....
๘.๓ นายสนั่น พรหมมีเดช	กรรมการ.....
๘.๔ นางศิริกัญญา กลัดเข็มเพชร	กรรมการ.....
๘.๕ นายวินัย ยอดแก้ว	กรรมการ.....
๘.๖ นายศุภสันต์ ไชยสาส์น	กรรมการและเลขานุการ.....

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู 19 (20L-1R) หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 4

ปริมาณงาน/ขอบเขตงาน : ความยาว 298 ม. กว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม. ฝังท่อ คสล. Ø 0.20 ม. 4 จุด จำนวน 23 ท่อน หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 894 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกดินตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

ประมาณการโดย : นายสนั่น พรหมมีเดช ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อ 3 สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีตผสมสำเร็จรูปลูกรบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.	134.10	ลบ.ม	1,730.69	232,085.53	306.00	41,034.60	273,120.13	
2	งานซุดรื้อผิวทางเดิมปรับเกลี่ยแล้วบดทับแน่น	894.00	ตร.ม	-	-	11.44	10,227.36	10,227.36	
3	ทรายหยาบรองพื้น	44.70	ลบ.ม	600.00	26,820.00	99.00	4,425.30	31,245.30	
4	เหล็กตะแกรง WIRE-MESH Ø 4 มม.@ 0.20*0.20 ม.	894.00	ตร.ม	30.00	26,820.00	5.00	4,470.00	31,290.00	
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ยาว 10 ม. Ø 12 มม.	17.00	เส้น	279.97	4,759.49	30.00	510.00	5,269.49	
6	ยางมะตอย	25.00	ลิตร	30.00	750.00	-	-	750.00	
7	ไม้แบบทั่วไป	8.00	ลบ.ฟ	400.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
8	ค่าแรงไม้แบบ	89.40	ตร.ม	-	-	133.00	11,890.20	11,890.20	
9	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	15.00	กก.	54.20	813.00	-	-	813.00	
10	ตะปูตอกไม้ชนิดผอมขนาด 3 นิ้ว	6.00	กก.	42.06	252.36	-	-	252.36	
11	หินคลุกดินไหล่ทาง	27.00	ลบ.ม.	211.73	5,716.71	99.00	2,673.00	8,389.71	
12	งานฝังท่อ คสล. Ø 0.20 ม.	23.00	ม.	130.00	2,990.00	-	-	2,990.00	
13	แผ่นพื้นสำเร็จรูป 0.35*1.00 ม.	23.00	ม.	93.45	2,149.35	-	-	2,149.35	
14	ค่าปมผิวทางคอนกรีต	894.00	ตร.ม.	8.89	7,947.66	-	-	7,947.66	
	ยอดยกไป							389,534.56	

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู 19 (20L-1R) หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 4

ปริมาณงาน/ขอบเขตงาน : ความยาว 298 ม. กว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม. ฝังท่อ คสล. Ø 0.20 ม. 4 จุด จำนวน 23 ท่อน หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 894 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกดินตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

ประมาณการโดย : นายสนั่น พรหมมีเดช ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อ 3 สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมเงินค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน							389,534.56	
	Factor F	1.3607						140,505.12	
								530,039.67	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น			ห้าแสนสามหมื่นสี่สิบบาทถ้วน				530,040.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑ นายวาทีต พานิช

ประธานกรรมการ

.....


๒ นางสาวจำเนียร นิลสวัสดิ์

กรรมการ

.....



๓ นายสนั่น พรหมมีเดช

กรรมการ

.....


๔ นางศิริกัญญา กลัดเข็มเพชร

กรรมการ

.....



๕ นายวินัย ยอดแก้ว

กรรมการ

.....


๖ นายศุภสันต์ ไชยสาส์น

กรรมการและเลขานุการ

.....


ผู้ประมาณการ.....
 (นายสนั่น พรหมมีเดช)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
 (นายวาทีต พานิช)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

อนุมัติ.....
 (นายเมี้ยน ดวงเนตร)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู 19 (20L-1R) หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 4
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 แผ่น
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ	389,534.56	1.3607	530,039.68	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง				
	เงินล่วงหน้าจ่าย%			
	เงินประกันผลงานหัก%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.....%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.....%			
			รวมค่าก่อสร้าง	530,039.68	
			คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	530,040.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน894..... ตร.ม.

เฉลี่ย592.88.....บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวาจิด พานิช)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวจำเนียร นิลสวัสดิ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสนั่น พรหมมีเดช)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางศิริกัญญา กลัดเข็มเพชร)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวินัย ยอดแก้ว)

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ

(นายศุภสันต์ ไชยสาส์น)