

ประมาณราคาก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยโรงล่าง หมู่ 4 จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึงบริเวณทางรถไฟพร้อมฝังท่อระบายน้ำ

กว้าง 6 เมตร ความยาว 1,070 เมตร หนา 0.15 เมตร และฝังท่อ คสล.Ø 0.30 เมตร 2 จุด จำนวน 14 ท่อน และฝังท่อ คสล.Ø 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,420 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง

ประมาณการโดย : นายสนั่น พรหมมีเดช

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

เมื่อ 20 ก.พ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ปริมาตรคอนกรีต 963 ลบ.ม.	963	ลบ.ม.	-	-	306.00	294,678.00	294,678.00	
1	งานขุดหรือผิวทางเดิมแล้วบดอัดแน่น	6,420	ตร.ม.	-	-	13.53	86,862.60	86,862.60	
2	งานเสริมหินคลุก	54	ลบ.ม.	514.02	27,757.08	44.00	2,376.00	30,133.08	
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	7,700	ถุง	134.89	1,038,653.00	-	-	1,038,653.00	
4	หินย่อย	963	ลบ.ม.	467.29	450,000.27	-	-	450,000.27	
5	ทรายหยาบ	635	ลบ.ม.	397.20	252,222.00	-	-	252,222.00	
6	ทรายหยาบรองพื้น	321	ลบ.ม.	397.20	127,501.20	44.00	14,124.00	141,625.20	
7	เหล็กตะแกรง WIRE-MESH Ø 6 มม.	6,420	ตร.ม.	46.00	295,320.00	5.00	32,100.00	327,420.00	
8	เหล็กเสริมรอยต่อความยาว DB Ø 12 มม.	110	เส้น	128.974	14,187.14	30.00	3,300.00	17,487.14	
9	เหล็กเสริมรอยต่อความยาว RB Ø 19 มม.	107	เส้น	493.497	52,804.18	76.00	8,132.00	60,936.18	
10	ยางมะตอย	200	ลิตร	30.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
11	ไม้แบบทั่วไป	35	ลบ.ฟ.	400.00	14,000.00	133.00	42,693.00	56,693.00	321 ม <sup>2</sup>
12	ลวดผูกเหล็ก	90	กก.	43.61	3,924.90	-	-	3,924.90	
13	ตะปู	45	กก.	46.73	2,102.85	-	-	2,102.85	
14	งานท่อ คสล. Ø 0.30 เมตร	14	ท่อน	225.00	3,150.00	-	-	3,150.00	
15	งานท่อ คสล. Ø 0.60 เมตร	8	ท่อน	510.00	4,080.00	-	-	4,080.00	
16	หินคลุกไหล่ทาง	160	ลบ.ม.	514.02	82,243.20	44.00	7,040.00	89,283.20	
17	งานติดตั้งจราจรสีเทอร์โมพลาสติก (ขาว - เหลือง)	236	ตร.ม.	250.00	59,000.00	20.00	4,720.00	63,720.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกไป)</b>							<b>2,928,971.42</b>	

ประมาณราคาก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่อโรงล่าง หมู่ 4 จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึงบริเวณทางรถไฟพรมแดนบ้านนา

กว้าง 6 เมตร ความยาว 1,070 เมตร หน้า 0.15 เมตร และฝังท่อ คสล.Ø 0.30 เมตร 2 จุด จำนวน 14 ท่อน และฝังท่อ คสล.Ø 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,420 ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง

ประมาณการโดย : นายสนั่น พรหมมีเดช

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

เมื่อ 20 ก.พ. 2560


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกมา)							2,928,971.42	
	FACTOR F					1.3624		3,990,430.66	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							3,990,430.66	
	ขอใช้เพียง							3,990,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- นางสาวจำเนียร นิลสวัสดิ์
- นางศิริกัญญา กัตติ์เข็มเพชร
- นางสาวศิริกาญจน์ แสงทัญญู
- นายวินัย ยอดแก้ว
- นางสาวนภาพรณ จุทอง



ประธานกรรมการ



กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้ประมาณการ   
(นายสนั่น พรหมมีเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ   
(นายวาทีต พานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

อนุมัติ   
(นายเมียน ดวงเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง