

ประมาณราคาก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชัยรัตน์ ต.อยู่

กว้าง 3 เมตร ความยาว 105 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง

ประมาณการโดย : นายสนั่น พรหมมีเดช ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

เมื่อ 16 ต.ค. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ปริมาตรคอนกรีต 47.30 ลบ.ม.	47.30	ลบ.ม.	-	-	306.00	14,473.80	14,473.80	
1	งานปรับเกลี่ยผิวทางเดิมแล้วบดทับ	315	ตร.ม.	-	-	5.00	1,575.00	1,575.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	16	ลบ.ม.	397.20	6,355.20	44.00	704.00	7,059.20	
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	316	ถุง	134.89	42,625.56	-	-	42,625.56	
4	หินย่อย	50	ลบ.ม.	467.29	23,364.50	-	-	23,364.50	
5	ทรายหยาบ	25	ลบ.ม.	397.20	9,930.00	-	-	9,930.00	
6	เหล็กตะแกรง WIRE-MESH Ø 4 มม.	315	ตร.ม.	31.00	9,765.00	5.00	1,575.00	11,340.00	
7	เหล็กเสริมรอยต่อ Ø 12 มม.	9	เส้น	171.03	1,539.29	30.00	270.00	1,809.29	
8	ยางมะตอย	15	ลิตร	30.00	450.00	-	-	450.00	
9	ไม้แบบทั่วไป	3	ลบ.ฟ.	400.00	1,200.00	133.00	4,256.00	5,456.00	32 ม <sup>2</sup>
10	ลวดผูกเหล็ก	6	กก.	43.61	261.66	-	-	261.66	
11	ตะปู	5	กก.	46.73	233.65	-	-	233.65	
12	หินคลุกใต้ทาง	16	ลบ.ม.	514.02	8,224.32	44.00	704.00	8,928.32	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกไป)							127,506.98	

ประมาณราคาก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชัยรัตน์ ตั้งอยู่  
 กว้าง 3 เมตร ความยาว 105 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร ใกล้เคียงทางทิศใต้ตามสภาพพื้นที่  
 สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  
 ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง  
 ประมาณการโดย : นายสนั่น พรมมีเดช

แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  
 เมื่อ **16 ส.ค. 2560**

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							127,506.98	
	FACTOR F					1.3624		173,715.51	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							173,715.51	
	ขอใช้เพียง							169,000.00	

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- นายสนั่น พรมมีเดช  
 ประธานกรรมการ  
*Sen*
- นางศิริกัญญา กลัดเข้มเพชร  
 กรรมการ  
*ศิริ*
- นายศุภสันต์ ไชยสาส์น  
 กรรมการ  
*ศุภ*

ผู้ประมาณการ .....  
 (นายสนั่น พรมมีเดช)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....  
 (นายวาทีต พานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

อนุมัติ .....  
 (นายเมี้ยน ดวงเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่