

ประมาณราคาก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง อบต. จากศูนย์วิปัสสนา ถึงสามแยกบ้านขมหวานแม่สมาน (คู15) ช่วงที่ 1

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

กว้าง 3 เมตร ความยาว 228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 684 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

ประมาณการโดย : นายสนั่น พรหมมีเดช ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อ 16 ม.ค. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ปริมาตรคอนกรีต 103 ลบ.ม.	103	ลบ.ม.	-	-	306.00	31,518.00	31,518.00	
1	งานปรับเกลี่ยผิวทางเดิมแล้วบดทับ	684	ตร.ม.	-	-	5.00	3,420.00	3,420.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	35	ลบ.ม.	397.20	13,902.00	44.00	1,540.00	15,442.00	
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	684	ถุง	134.89	92,264.76	-	-	92,264.76	
4	หินย่อย	106	ลบ.ม.	467.29	49,532.74	-	-	49,532.74	
5	ทรายหยาบ	54	ลบ.ม.	397.20	21,448.80	-	-	21,448.80	
6	เหล็กตะแกรง WIRE-MESH Ø 4 มม.	684	ตร.ม.	31.00	21,204.00	5.00	3,420.00	24,624.00	
7	เหล็กเสริมรอยต่อ Ø 12 มม.	15	เส้น	171.03	2,565.48	30.00	450.00	3,015.48	
8	ยางมะตอย	30	ลิตร	30.00	900.00	-	-	900.00	
9	ไม้แบบทั่วไป	7	ลบ.ฟ.	400.00	2,800.00	133.00	9,177.00	11,977.00	69 ม ²
10	ลวดผูกเหล็ก	14	กก.	43.61	610.54	-	-	610.54	
11	ตะปู	8	กก.	46.73	373.84	-	-	373.84	
12	หินคลุกไหล่ทาง	35	ลบ.ม.	514.02	17,990.70	44.00	1,540.00	19,530.70	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกไป)							274,657.86	

ประมาณราคาก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง อบต. จากศูนย์วิปัสสนา ถึงสามแยกบ้านขนมหวานแม่สมาน (คู15) ช่วงที่ 1

แบบ พร.4 แผ่นที่ 2

กว้าง 3 เมตร ความยาว 228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 684 ตารางเมตร ไล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

ประมาณการโดย : นายสนั่น พรหมมีเดช ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อ 16 ม.ค. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกมา)							274,657.86	
	FACTOR F					1.3624		374,193.87	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							374,193.87	
	ขอใช้เพียง							366,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


1. นายสนั่น พรหมมีเดช

ประธานกรรมการ



2. นางศิริกัญญา กลัดเข็มเพชร

กรรมการ



3. นายศุภสันต์ ไชยสาส์น

กรรมการ



ผู้ประมาณการ 

(นายสนั่น พรหมมีเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ



(นายวาจิต พานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

อนุมัติ



(นายเมี้ยน ดวงเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง