

ประมาณราคาก่อสร้าง : งานปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุวรรณหงส์

ความยาว 52 เมตร กว้าง 6 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 312 ตารางเมตร ใกล้เคียงทางทิศใต้ตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ประมาณการโดย : นายสนั่น พรหมมีเดช ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อ 6 ต.พ. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ปริมาตรคอนกรีต 31.20 ลบ.ม.	31.20	ลบ.ม.	-	-	306.00	9,547.20	9,547.20	
1	ทรายหยาบรองพื้น	3	ลบ.ม.	397.20	1,191.60	44.00	132.00	1,323.60	
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	205	ถุง	134.89	27,652.45	-	-	27,652.45	
3	หินย่อย	32	ลบ.ม.	467.29	14,953.28	-	-	14,953.28	
4	ทรายหยาบ	18	ลบ.ม.	397.20	7,149.60	-	-	7,149.60	
5	เหล็กตะแกรง WIRE-MESH Ø 4 มม.	312	ตร.ม.	31.00	9,672.00	5.00	1,560.00	11,232.00	
6	เหล็กเส้นกลมเสริมรอยต่อ Ø 12 มม.	3	เส้น	171.03	513.09	30.00	90.00	603.09	
7	ยางมะตอย	3	ลิตร	17.00	51.00	-	-	51.00	
8	ไม้แบบทั่วไป	-	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	2,074.80	2,074.80	15.6 m <sup>2</sup>
9	ลาดผูกเหล็ก	2	กก.	43.61	87.22	-	-	87.22	
10	ตะปู	2	กก.	46.73	93.46	-	-	93.46	
11	หินคลุกไหล่ทาง	10	ลบ.ม.	514.02	5,140.20	44.00	440.00	5,580.20	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง</b>							<b>80,347.90</b>	

ประมาณราคาก่อสร้าง : งานปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุวรรณดำริห์

ความยาว 52 เมตร กว้าง 6 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 312 ตารางเมตร ไล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง

ประมาณการโดย : นายสนั่น พรมมีเดช ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

เมื่อ 6 ต.ค. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							80,347.90	
	FACTOR F				1.3624			109,465.98	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							109,465.98	
	ขอใช้เพียง							107,000.00	

1. นายสนั่น พรมมีเดช

ประธานกรรมการ

.....  
Ser

ผู้ประมาณการ

.....  
Ser

(นายสนั่น พรมมีเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

2. นางศิริกัญญา กัดเข็มเพชร

กรรมการ

.....  
R

3. นายศุภสันต์ ไชยสาส์น

กรรมการ

.....  
P

เห็นชอบ

.....  
(นายชาติต พานิช)

4. นางสาวลิณี เสือนาค

กรรมการ

.....  
O

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

5. นางสาวนภาพรณ์ จุทอง

กรรมการ

.....  
N

อนุมัติ

.....

(นายเมี้ยน ดวงเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่