

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู๒๑ ระหว่างหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๔ (ช่วงที่ ๓)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ความยาว ๒๙๒ เมตร กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๗๖ ตารางเมตรและฝังท่อ คสล. \varnothing ๐.๒๐ เมตร ๑ จุด จำนวน ๕ โหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๘๕,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู๒๑ ระหว่างหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๔ (ช่วงที่ ๓)
 - ๖.๑ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๒ ปร.๕(ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๗.๑ นางสาวจำเนียร นิลสวัสดิ์	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ห้วยโรง	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นายสนั่น พรหมมีเดช	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการ
๗.๓ นางสาวศิริกาญจน์ แสงหิรัญ	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	เป็นกรรมการ
๗.๔ นางสาวศิรินทรา ดวงเนตร	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	เป็นกรรมการ
๗.๕ นางพรทิพย์ กลัดแก้ว	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	เป็นกรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู่ 21 ระหว่างหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 3) ความยาว 292 เมตร กว้าง 3 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตรและฝั่งท่อ คสล. Ø 0.20 เมตร 1 จุด จำนวน 5 ท่อน ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง

ประมาณการโดย : นายสนั่น พรหมเมธ

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

เมื่อ 16.ต.ค. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ปริมาตรคอนกรีต	131.50	ลบ.ม.	-	-	306.00	40,239.00	40,239.00	
1	งานขุดหรือผิวทางเดิมปรับแก้แล้วลาดทับแน่น	876.00	ตร.ม.	-	-	5.00	4,380.00	4,380.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	44.00	ลบ.ม.	420.56	18,504.64	44.00	1,936.00	20,440.64	
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	878.00	ถุง	135.51	118,977.78	-	-	118,977.78	
4	หินย่อย	137.00	ลบ.ม.	490.66	67,220.42	-	-	67,220.42	
5	ทรายหยาบ	76.00	ลบ.ม.	420.56	31,962.56	-	-	31,962.56	
6	เหล็กตะแกรง WIRE-MESH Ø 4 มม.	876.00	ตร.ม.	27.00	23,652.00	5.00	4,380.00	28,032.00	
7	เหล็กเสริมรอยต่อ Ø 12 มม.	18.00	เส้น	176.64	3,179.52	30.00	540.00	3,719.52	
8	ยางมะตอย	23.00	ลิตร	30.00	690.00	-	-	690.00	
9	ไม้แบบทั่วไป	5.00	ลบ.ฟ.	400.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
10	ค่าแรงไม้แบบ	88.00	ตร.ม.	-	-	133.00	11,704.00	11,704.00	
11	ลวดผูกเหล็ก	13.00	กก.	43.61	566.93	-	-	566.93	
12	ตะปู	7.00	กก.	49.07	343.49	-	-	343.49	
13	หินคลุกไหล่ทาง	44.00	ลบ.ม.	529.60	23,302.40	44.00	1,936.00	25,238.40	
14	ท่อ คสล. Ø 0.20 เมตร	5	ท่อน	130.00	650.00	-	-	650.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกไป)							356,164.74	

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู่ 21 ระหว่างหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 3) ความยาว 292 เมตร กว้าง 3 เมตร แบบ บร.4 แผ่นที่ 2

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตรและฝั่งท่อ คล. Ø 0.20 เมตร 1 จุด จำนวน 5 ท่อน ไหลทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง

ประมาณการโดย : นายสนั่น พรหมมีเดช

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

เมื่อ 16 ต.ค. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกมา)							356,164.74	
	FACTOR F					1.3624		129,074.10	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							485,238.84	
	ขอใช้เพียง							485,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นางสาวจำเนียร นิลสวัสดิ์

2. นายสนั่น พรหมมีเดช

3. นางสาวศิริกาญจน์ แสงหิรัญ


4. นางสาวศิรินทรา ดวงเนตร

5. นางพรทิพย์ กัดัดแก้ว


0




ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ผู้ประมาณการ

(นายสนั่น พรหมมีเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายวาที พานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

อนุมัติ

(นายเมียน ดวงเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่