







ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ใหญ่ หมู่ที่ ๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๓,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ความยาว ๑๙๘ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และความยาว ๕๗ เมตร กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๒๒๕ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๓ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่และฝังท่อ คสล. Ø ๐.๓๐ เมตร ๒ จุด จำนวน ๑๒ ท่อน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๓๕,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ใหญ่ หมู่ที่ ๑
 - ๖.๑ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๒ ปร.๕(ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๗.๑ นางสาวลิณี เสือนาค	ประธานกรรมการ.....	
๗.๒ นางสาวสนิดา ชูปานกลีบ	กรรมการ.....	
๗.๓ นางสาวสมจิตต์ บุญทิม	กรรมการ.....	
๗.๔ นางสาวพัชรี กันล้อม	กรรมการ.....	
๗.๕ นายสวรรค์ ช่อพะกา	กรรมการ.....	
๗.๖ นายสนั่น พรหมมีเดช	กรรมการ.....	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ไฟฟ้าถนน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ใหญ่ หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

แบบ พร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ	393,344.10	1.3624	535,892.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย-%				
	เงินประกันผลงานหัก-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....-%				
	รวมค่าก่อสร้าง			535,892.00	
	ขอใช้เพียง			535,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน963..... ตร.ม.

เฉลี่ย555.55.....บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ..... ประชานกรรมการ

(นางสาลิณี เสือนาค)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวสนิดา ชูปานกลีบ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวสมจิตต์ บุญทิม)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวพัชรี กันล่อม)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสวรรณค์ ช่อพะกา)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสนั่น พรหมมีเดช)

ประมาณราคาก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใหญ่ หมู่ที่ 1 ความยาว 198 เมตร กว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตร และความยาว 57 เมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

กว้าง 3 เมตรหนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 255 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 963 ตารางเมตร ใหญ่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่และฝังท่อ คสล. \varnothing 0.30 เมตร 2 จุด

จำนวน 12 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 1 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

ประมาณการโดย : นายสนั่น พรหมมีเดช

ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อ 13 พ.ค. 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ปริมาตรคอนกรีต	144.45	ลบ.ม.	-	-	306.00	44,201.70	44,201.70	
1	งานขุดหรือผิวทางเดิมปรับเกลี่ยแล้วบดทับแน่น	963	ตร.ม.	-	-	5.00	4,815.00	4,815.00	
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	971	ลบ.ม.	135.51	131,580.21	-	-	131,580.21	
3	หินย่อย	157	ลบ.ม.	490.66	77,033.62	-	-	77,033.62	
4	ทรายหยาบ	87	ลบ.ม.	420.56	36,588.72	-	-	36,588.72	
5	ทรายหยาบรองพื้น	48	ลบ.ม.	420.56	20,186.88	44.00	2,112.00	22,298.88	
6	เหล็กตะแกรง WIRE-MESH \varnothing 4 มม.	963	ตร.ม.	27.00	26,001.00	5.00	4,815.00	30,816.00	
7	เหล็กเสริมรอยต่อ \varnothing 12 มม.	22	เส้น	176.64	3,886.08	30.00	660.00	4,546.08	
8	ยางมะตอย	20	ลิตร	30.00	600.00	-	-	600.00	
9	ไม้แบบทั่วไป	6	ลบ.ฟ.	400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
10	ค่าแรงไม้แบบ	76	ตร.ม.	-	-	133.00	10,108.00	10,108.00	
11	ลวดผูกเหล็ก	12	กก.	45.17	542.04	-	-	542.04	
12	ตะปู	5	กก.	51.41	257.05	-	-	257.05	
13	หินคลุกใหญ่ทาง	38	ลบ.ม.	529.60	20,124.80	44.00	1,672.00	21,796.80	
14	งานวางท่อ คสล. \varnothing 0.30 ม.	12	ท่อน	230.00	2,760.00	-	-	2,760.00	
15	บ่อพัก คสล.	1	บ่อ	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกไป)							393,344.10	

ประมาณราคาก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมูใหญ่ หมู่ที่ 1 ความยาว 198 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร และความยาว 57 เมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 255 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 963 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่และฝังท่อ คสล. Ø 0.30 เมตร 2 จุด

จำนวน 12 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 1 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

ประมาณการโดย : นายสนั่น พรหมมีเดช ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อ 13 พ.ค. 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกมา)							393,344.10	
	FACTOR F					1.3624		142,547.90	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							535,892.00	
	ขอใช้เพียง							535,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นางสาวลิณี เสือนาค

ประธานกรรมการ

ผู้ประมาณการ
(นายสนั่น พรหมมีเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

2. นางสาวสนิศา ชูปานกลีบ

กรรมการ

เห็นชอบ
(นายวาจิต พานิช)

3. นางสาวสมจิตต์ บุญทิม

กรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

4. นางสาวพัชรี กันล่อม

กรรมการ

อนุมัติ
(นายเมี้ยน ดวงเนตร)

5. นายสุวรรณค์ ช่อผะกา

กรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

6. นายสนั่น พรหมมีเดช

กรรมการ