

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคู ๑๑ (๒๐L-๑R) ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๙,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ความยาว ๑๗๓ ม. กว้าง ๒.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๕๐ ตร.ม. และฝังท่อระบายน้ำ PVC Ø ๖ นิ้ว (ชั้น ๕) ๒ จุด จำนวน ๒ ท่อน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๒๙,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคู ๑๑ (๒๐L-๑R) ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๒
 - ๖.๑ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๒ ปร.๕(ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๗.๑ นายวาทีต พานิช	ประธานกรรมการ.....
๗.๒ นายวินัย ยอดแก้ว	กรรมการ.....
๗.๓ นางไพรัช สวัสดิ์	กรรมการ.....
๗.๔ นางสาวอรุภรณ์ สวัสดิ์	กรรมการ.....

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ไฟฟ้าถนน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคสล.สายเลียบบคู 11(20L-1R) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 แผ่น
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 10 ธ.ย. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ	168,157.23	1.3624	229,097.41	
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
รวมค่าก่อสร้าง				229,097.41	
ขอใช้เพียง				229,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน432.50.....เมตร

เฉลี่ย573.22.....เมตร

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายวาทีต พานิช)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายวินัย ยอดแก้ว)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางไพรัช สวัสดิ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวอรุณา สวัสดิ์)

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเดียวขุด 11 (20L-1R) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน/ขอบเขตงาน : ความยาว 173 ม. กว้าง 2.50 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 432.50 ตร.ม. และสิ่งต่อระบายน้ำ PVC Ø 6 นิ้ว (ชั้น 5) 2 จุด จำนวน 2 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลหัวไร่ อำเภอบางบาล จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง

ประมาณการโดย : นายสนั่น พรหมมีเดช ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไร่

เมื่อ 10 มิ.ย. 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปริมาตรคอนกรีต	64.88	ลบ.ม.	-	-	306.00	19,853.28	19,853.28	
2	งานขุดหรือผิวทางเดิมปรับแก้ไขแล้วบดทับแน่น	432.50	ตร.ม.	-	-	5.00	2,162.50	2,162.50	
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	416.00	ถุง	135.51	56,372.16	-	-	56,372.16	
4	หินย่อย เบอร์1	64.00	ลบ.ม.	490.66	31,402.24	-	-	31,402.24	
5	ทรายหยาบ	28.00	ลบ.ม.	420.56	11,775.68	-	-	11,775.68	
6	ทรายหยาบรองพื้น	22.00	ลบ.ม.	420.56	9,252.32	44.00	968.00	10,220.32	
7	เหล็กตะแกรง WIRE-MESH Ø 4 มม.	432.50	ตร.ม.	27.00	11,677.50	5.00	2,162.50	13,840.00	
8	เหล็กเสริมรอยต่อ Ø 12 มม.	9.00	เส้น	176.64	1,589.76	30.00	270.00	1,859.76	
9	ยางมะตอย	11.00	ลิตร	30.00	330.00	-	-	330.00	
10	ไม้แบบทั่วไป	5.00	ลบ.ม.	400.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
11	ค่าแรงไม้แบบ	52.00	ตร.ม.	-	-	133.00	6,916.00	6,916.00	
12	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	10.00	กก.	45.17	451.70	-	-	451.70	
13	ตะปูขนาด 3 นิ้ว	3.00	กก.	51.41	154.23	-	-	154.23	
14	หินคลุกดินเือกต่าง	16.00	ลบ.ม.	532.71	8,523.36	44.00	704.00	9,227.36	
15	สิ่งต่อระบายน้ำ PVC Ø 6 นิ้ว (ชั้น 5)	2.00	ท่อน	796.00	1,592.00	-	-	1,592.00	
	รวมเงิน							168,157.23	

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายเลียบคู 11 (20L-1R) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน/ขอบเขตงาน : ความยาว 173 ม. กว้าง 2.50 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 432.50 ตร.ม. และฝังท่อระบายน้ำ PVC Ø 6 นิ้ว (ชั้น 5) 2 จุด จำนวน 2 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลหัวไร่ อำเภอยะย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง

ประมาณการโดย : นายสนั่น พรหมมีเดช ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง

เมื่อ 10 มิ.ย. 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
	รวมเงินค่าวัสดุตั้งของและค่าแรงงาน (ยอดยกมา)							168,157.23	
	Factor F	1.3624						60,940.18	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							229,097.41	
	ขอใช้เพียง							229,000.00	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายวาทีต พานิช

2. นายวินัย ยอดแก้ว

3. นางไพรัช สวัสดิ์

4. นางสาวอรุณภรณ์ สวัสดิ์



ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้ประมาณการ
(นายสนั่น พรหมมีเดช)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

.....
(นายวาทีต พานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง

อนุมัติ

.....
(นายเมียน ดวงเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง