





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมการกัดเซาะพังทลายของดินแนวกำแพงด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม. ท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๑.๐๐ ม. (ชั้น ๓) จำนวน ๓๘ ท่อน บ่อพักน้ำ จำนวน ๒ บ่อ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการซ่อมแซมการกัดเซาะพังทลายของดินแนวกำแพงด้านหลังที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
 - ๖.๑ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๒ ปร.๕(ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๗.๑ นายสนั่น พรหมมีเดช	ประธานกรรมการ..... 
๗.๒ นางศิริกัญญา กลัดเข็มเพชร	กรรมการ..... 
๗.๓ นางจันทนา คงถาวร	กรรมการ..... 
๗.๔ นางสาวกนกพร เปลี่ยนอารมย์	กรรมการ..... 

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการซ่อมแซมการกัดเซาะพังทลายของดินแนวกำแพงด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ หมู่ที่ 1
 ปริมาณงาน/ขอบเขตงาน : กว้าง 5.00 ม. ยาว 40.00 ม. ทอระบายน้ำ คสล. Ø 1.00 ม. (ชั้น 3) จำนวน 38 ทอน บ่อพักน้ำ จำนวน 2 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ต.ห้วยไร่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง

ประมาณการโดย : นายวิชัย ยอดแก้ว นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

เมื่อ 16 ก.ย. 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่วางท่อ บ่อพัก ก่อเสารักรัดดินเปลี่ยนแปลงคันดิน	1	เที่ยว	1,870.00	1,870.00	-	-	1,870.00	
1.1	ค่าขนย้ายเครื่องจักร (รถแบคโฮ) (ไป - กลับ)	16	ชม.	763.33	12,213.28	-	-	12,213.28	
1.2	ค่าเครื่องจักร (รถแบคโฮ)	8	ชม.	523.93	4,191.44	-	-	4,191.44	
1.3	รถแทรกเตอร์ล้อยาง (Wheel Tractor)								
2	งานวัสดุรองท่อและบ่อพักน้ำ								
2.1	ทรายหยาบ	10	ลบ.ม.	420.56	4,205.60	99.00	990.00	5,195.60	
2.2	คอนกรีตหยาบ	2.50	ลบ.ม.	1,719.63	4,299.08	398.00	995.00	5,294.08	
3	งานทอระบายน้ำ คสล. บ่อพักน้ำพร้อมฝาปิด								
3.1	ทอระบายน้ำ คสล. Ø 1.00 ม. (ชั้น 3)	38	ท่อน	2,102.80	79,906.40	510.00	19,380.00	99,286.40	
3.2	ทอระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 ม. (ชั้น 3)	3	ท่อน	285.05	855.15	140.00	420.00	1,275.15	
3.3	บ่อพักน้ำสำเร็จรูป	2	บ่อ	6,800.00	13,600.00	-	-	13,600.00	
3.4	ปูนทรายรอยต่อท่อ	40	ม.	-	-	-	-	-	
3.4.1	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง	1,480	กก.	2.65	3,922.00	-	-	3,922.00	
3.4.2	ทรายหยาบ	7.60	ลบ.ม.	420.56	3,196.26	-	-	3,196.26	
4	งานฝา คสล. ปิดบ่อพักน้ำ								
4.1	คอนกรีตโครงสร้าง ส่วนผสม 1: 2: 4	0.61	ลบ.ม.	-	-	398.00	242.78	242.78	
4.1.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1	208.62	กก.	2.71	565.36	-	-	565.36	
4.1.2	ทรายหยาบ	0.38	ลบ.ม.	420.56	159.81	-	-	159.81	
4.1.3	หินย่อย เบอร์ 1	0.67	ลบ.ม.	490.66	328.74	-	-	328.74	
4.2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ตก. 9 มม.	12	เส้น	116.59	1,399.08	21.00	252.00	1,651.08	
4.3	ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	1.80	กก.	45.17	81.31	-	-	81.31	
4.4	ค่าแรงไม่แบบทั่วไป	7.26	ตร.ม.	-	-	133.00	965.58	965.58	
4.5	ไม่แบบ	2.18	ลบ.พ.	400.00	872.00	-	-	872.00	
4.6	ตะปูตอกไม้ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว	0.55	กก.	51.41	28.28	-	-	28.28	
4.7	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดาค่า ชั้น 5 ขนาด Ø 2 นิ้ว	1	ท่อน	105.00	105.00	-	-	105.00	
	รวมเงิน							155,044.14	

.....ราคาก่อสร้าง : โครงการซ่อมแซมการกัดเซาะพังทลายของดินแนวกำแพงด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง หมู่ที่ 1
 งบประมาณ/ขอบเขตงาน : กว้าง 5.00 ม. ยาว 40.00 ม. ทอระบายน้ำ คสล. Ø 1.00 ม. (ชั้น 3) จำนวน 38 ท่อน บ่อพักน้ำ จำนวน 2 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ต.ห้วยโจง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง

ประมาณการโดย : นายวินัย ยอดแก้ว

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง

เมื่อ 16 ก.ย. 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานดินถม							155,044.14	
5.1	ดินถมที่	256	ลบ.ม.	257.01	65,794.56	-	-	65,794.56	
6	งานกันดินพังทลาย								
6.1	เสารั้ว 3 x 3.00 ม.	80	ต้น	135.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
7	งานตาดคอนกรีตแฉกหลังกำแพงและปากท่อระบายน้ำ								
7.1	คอนกรีตผสมเสร็จ Strength 240 ksc.	7	ลบ.ม.	-	-	306.00	1,989.00	1,989.00	
7.1.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1	2,080	กก.	2.71	5,636.80	-	-	5,636.80	
7.1.2	ทรายหยาบ	3	ลบ.ม.	420.56	1,261.68	-	-	1,261.68	
7.1.3	หินย่อย เบอร์ 1	6	ลบ.ม.	490.66	2,943.96	-	-	2,943.96	
7.2	ค่าแรงไม้แบบทั่วไป	5.81	ตร.ม.	-	-	133.00	772.73	772.73	
7.3	ไม้แบบ	1.74	ลบ.ฟ.	400.00	696.00	-	-	696.00	
7.4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 9 มม.	57	เส้น	116.59	6,645.63	21.00	1,197.00	7,842.63	
7.5	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	8.53	กก.	45.17	385.30	-	-	385.30	
	รวมเงินค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน								
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร	1.3074						253,166.80	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							77,823.47	
	ขอใช้เพียง							320,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสนั่น พรหมมีเดช

2. นางศิริกัญญา กลัดเข็มเพชร

3. นางจันทนา คงถาวร

4. นางสาวกนกพร เปลี่ยนอารมย์

ผู้ประมาณการ

(นายวินัย ยอดแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นายชาติ พานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง

อนุมัติ

(นายเมี้ยน ดวงเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจง