

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บริเวณริมทางถนนสายสุวรรณคำร์ห์ตรงข้าม อบต.ห้วยโรง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๗,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป พื้นที่ ๑ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร พื้นที่ ๒ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ หนา ๐.๑๒ เมตร พื้นที่ ๓ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๓๔.๗๕ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บริเวณริมทางถนนสายสุวรรณคำร์ห์ ตรงข้าม อบต.ห้วยโรง
 - ๖.๑ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๒ ปร.๕(ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๗.๑ นายวาทีต พานิช	ประธานกรรมการ.....
๗.๒ นายศุภสันต์ ไชยสาส์น	กรรมการ.....
๗.๓ นายปรีชา กลัดแก้ว	กรรมการ.....
๗.๔ นางสาวพนิดา กลัดแก้ว	กรรมการ.....
๗.๕ นายวินัย ยอดแก้ว	กรรมการ.....

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ไฟฟ้าถนน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ลานคอนกรีตต่อเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บริเวณริมทางถนนสายสุวรรณคำริห์ตรงข้าม อบต.หัวขี้เหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.หัวขี้เหล็ก อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
 แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขี้เหล็ก
 แบบ พร.4 ที่แบบ มีจำนวน 2 แผ่น
 คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานลานคอนกรีตต่อเนกประสงค์ พร้อมป้ายโครงการ	290,851.66	1.3074	380,259.46	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
				รวมค่าก่อสร้าง	380,259.46
				ขอใช้เพียง	380,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน834.75..... ตร.ม.

เฉลี่ย455.23.....บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 (นายวาทีต พานิช)

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายศุภสันต์ ไชยสาส์น)

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายปรีชา กลัดแก้ว)

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นางสาวพนิดา กลัดแก้ว)

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายวินัย ยอดแก้ว)

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตถนนประสงค์ หมู่ที่ 1 บริเวณริมทางถนนสายสุวรรณคำริห์ตรงข้าม อบต.ห้วยโรง

ปริมาณงาน/ขอบเขตงาน : พื้นที่ 1 กว้าง 4.50 ม. ยาว 45.00 ม. หน้า 0.12 ม. พื้นที่ 2 กว้าง 4.50 ม. ยาว 55.00 ม. หน้า 0.12 ม.

พื้นที่ 3 กว้าง 4.50 ม. ยาว 88.00 ม. หน้า 0.12 ม. รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 834.75 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 บริเวณริมทางถนนสายสุวรรณคำริห์ด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง

ประมาณการโดย : นายวินัย ยอดแก้ว นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

เมื่อ 11 มิ.ย. 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่								
1.1	ค่าขนย้ายเครื่องจักร (รถขุดดินตะขาบ) (ไป-กลับ)	1	เที่ยว	1,870.00	1,870.00	-	-	1,870.00	
1.2	ค่าเครื่องจักร (รถขุดดินตะขาบ)	8	ชม.	638.27	5,106.16	-	-	5,106.16	
1.3	ค่ารถแทรกเตอร์ล้อยาง	6	ชม.	523.93	3,143.58	-	-	3,143.58	
1.4	ค่ารถบรรทุกเทท้าย (DumpTruck) 6 ล้อ	8	ชม.	813.85	6,510.80	-	-	6,510.80	
2	งานวัสดุรองพื้น								
2.1	ทรายหยาบ	42	ลบ.ม.	420.56	17,663.52	99.00	4,158.00	21,821.52	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
3.1	คอนกรีตผสมเสร็จ Strength 240 Ksc.	100.17	ลบ.ม.	-	-	306.00	30,652.02	30,652.02	
3.1.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1	32,054.40	กก.	2.71	86,867.42	-	-	86,867.42	
3.1.2	ทรายหยาบ	43.07	ลบ.ม.	420.56	18,113.52	-	-	18,113.52	
3.1.3	หินย่อย เบอร์ 1	99.17	ลบ.ม.	490.66	48,658.75	-	-	48,658.75	
4	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต								
4.1	ค่าแรงไม้แบบทั่วไป	48.36	ตร.ม.	-	-	133.00	6,431.88	6,431.88	
4.2	ไม้แบบ	14.51	ลบ.ฟ.	400.00	5,804.00	-	-	5,804.00	
4.3	ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	12	กก.	51.41	616.92	-	-	616.92	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีตและวัสดุรอยต่อ								
5.1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก.12 มม.	9	เส้น	176.63	1,589.67	30.00	270.00	1,859.67	
5.2	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIREMESH ขนาด \emptyset 4.0 มม. @ 0.20 ม.	835	ตร.ม.	27.00	22,545.00	5.00	4,175.00	26,720.00	
5.3	โฟมแผ่น $\frac{3}{4}$ นิ้ว 60x120 ซม.	3	แผ่น	53.00	159.00	-	-	159.00	
5.4	ยางมะตอย	7	ลิตร	21.27	148.89	-	-	148.89	
5.5	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	58.50	ม.	-	-	22.65	1,325.03	1,325.03	
	รวมเงิน							265,809.17	

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตถนนยกระดับ หมู่ที่ 1 บริเวณริมทางถนนสายสุวรรณดาริห์ตรงข้าม อบต.ห้วยโรง

ปริมาณงาน/ขอบเขตงาน : พื้นที่ 1 กว้าง 4.50 ม. ยาว 45.00 ม. หน้า 0.12 ม. พื้นที่ 2 กว้าง 4.50 ม. ยาว 55.00 ม. หน้า 0.12 ม.

พื้นที่ 3 กว้าง 4.50 ม. ยาว 88.00 ม. หน้า 0.12 ม. รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 834.75 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 บริเวณริมทางถนนสายสุวรรณดาริห์ด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง

ประมาณการโดย : นายวินัย ยอดแก้ว นายช่างโยธาชำนาญงาน






แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....


หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง


เมื่อ 11 มิ.ย. 2562


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							265,809.17	
6	งานผิวพื้น								
6.1	ขัดหายาบ	834.75	ตร.ม.	-	-	30.00	25,042.50	25,042.50	
	รวมเงินค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน							290,851.66	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร	1.3074						89,407.80	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							380,259.46	
	ขอใช้เพียง							380,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------|---------------|--|
| 1. นายวาทีต พานิช | ประธานกรรมการ |  |
| 2. นายศุภสันติ ไชยสารัน | กรรมการ |  |
| 3. นายปรีชา กลัดแก้ว | กรรมการ |  |
| 4. นางสาวพนิดา กลัดแก้ว | กรรมการ |  |
| 5. นายวินัย ยอดแก้ว | กรรมการ |  |

ผู้ประมาณการ 
(นายวินัย ยอดแก้ว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ 
(นายวาทีต พานิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

อนุมัติ 
(นายเมี้ยน ดวงเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง